



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 669

31 Ιουλίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. οικ/1856/ΑΖ5ο (1)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας, που επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 867/79(ΦΕΚ Α 24) «Περί κυρώσεως,τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 Βορείου Ελλάδος».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81(ΦΕΚ Α 203/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 266/18.7.95(ΦΕΚ 148/Α/19.7) για την «Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 16ης Ιουνίου 1995 στους Νομούς Αχαΐας και Φωκίδας».

4. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

5. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

6. Την Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την κοινή Απόφαση οικ/1855/21.7.95 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

8. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τότε Υπουργείο Δημόσιων ργων, στη Θεσ/νίκη, στις 5.8.78

9. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών»(«Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76, Απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/02/56/Φ.2.2.1/14.7.94 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη.

11.Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση 1328/ΑΖ4ο/22.6.95, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, απ' το σεισμό που έγινε, στις 15.6.95 στους Νομούς Αχαΐας και Φωκίδας, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δανείων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος απ'την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημόσιων έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Όλες οι τιμές μονάδας τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.).

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες(αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατα-

σκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευτούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές.

δ) Για απομείωση και φθορά υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία,που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες,έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή.

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται αναγμένη και η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες, που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δανείου.

Για εργασίες συναφείς με το τιμολόγιο, που δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο αυτό, θα εφαρμόζονται οι τιμές του «Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών» («ΑΤΟΕ») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργολαβικό όφελος.

Σε περιοχές που είναι δυσχερής η μεταφορά των υλικών(απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με Υπουργική απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να αποξηλωθούν τα παλιά δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, πλακοστρώσεις κλπ.) τη δαπάνη για να αποκομιστούν τα προϊόντα που πλεονάζουν, τη δαπάνη για αντιστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο κλπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμιά προσαύξηση και για τμηματικές εκσκαφές για υποθεμελιώσεις (ντουλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες οριζόντιες διαστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και κατακόρυφες παρειές.

α. Με το χέρι

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300) ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση, από προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλογή, διάστρωση, διαβροχή, συμπύκνωση κλπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκο του κενού που επιχώνεται, με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν οι αντίστοιχες εκσκαφές.

α. Με το χέρι

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.).

β. Με μηχανήματα

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (550 ΔΡΧ.).

Β' ΤΟΙΧΟΙ

Άρθρο 3

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά(λίθους, οπτόπλινθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές(τριχοειδείς ρωγματώσεις επιχρισμάτων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρωγμάτωση). Η μέτρηση θα γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα,στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα άν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400 ΔΡΧ.).

Άρθρο 4

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή οπτόπλινθους η οποία παρουσιάζει έντονες ρωγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφο 2.4.2.1.

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.)

β. Παράγραφο 2.4.2.2.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.700 ΔΡΧ.).

Άρθρο 5

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντονη ρωγμάτωση χωρίς να έχει αποσύντεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Παράγραφο 2.4.2.1.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.300 ΔΡΧ.).

β. Παράγραφο 2.4.2.2.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 6

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή βλαβείσας τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαρειές ζημιές(πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση απ'το κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί και πρέπει να ανακατασκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να καθαιρεθεί ο παλιός τοίχος, να αποκομιστούν τα προϊόντα, να ανακατασκευαστεί ο τοίχος, μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση και να επιχρισθεί και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη εκτός απ'τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα(σενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μεγαλύτερο από 20 εκ.

Α. από λιθοδομή(με φυσικούς λίθους):

α. Με επίχρισμα απ'τις δύο πλευρές:

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ'τη μία πλευρά:

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.).

Β. από τεχνητούς λίθους:

α. Με επίχρισμα απ'τις δύο πλευρές:

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

Γ. από τεχνητούς λίθους που είχε θερμομόνωση ή ηχομόνωση

α. Με επίχρισμα απ'τις δύο πλευρές:

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ'τη μία πλευρά:

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.).

II. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, 20 εκ. (μπατικά), από οποιοδήποτε υλικό:

α. Με επίχρισμα απ'τις δύο πλευρές:

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

III. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό:

α. Με επίχρισμα απ'τις δύο πλευρές:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ'τη μία πλευρά:

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

'Αρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 (με οπλισμό μέχρι 25χγρ/μ3)για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ), για ελαφρό οπλισμό(προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση συναρμολόγηση, μικροϋλικά κλπ.) κλπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (28.000 ΔΡΧ.).

'Αρθρο 8

Για την επισκευή ενός τεραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό(λίθοι, πλίνθοι, τσιμεντόπλινθοι κλπ) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο κλπ) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο αρμών, φωλιές κλπ. και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ σιδερένιου πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κλπ). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

'Αρθρο 9

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους5.2.3.3 και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0.10 μ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

β) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0.05 μ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.).

'Αρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες,που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (270.000 ΔΡΧ.).

'Αρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος(μετά την επισκευή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31, η 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ'την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα και ο οπλισμός, για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ), για το σιδεροπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγιση, συγκόληση με τον παλιό κλπ, εκτός απ' τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών σκυροδέματος και τηναν ακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης,γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού(βλαβέντος ή όχι) στοιχείου, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του

Α. Για έγχυτο σκυρόδεμα:

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 $εκ^2$

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (190.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 $εκ^2$ μέχρι 2.000 $εκ^2$ και για πέρα από τα πρώτα 1.000 $εκ^2$

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (170.000 ΔΡΧ.).

γ. Για διατομή από 2.001 $εκ^2$ και μεγαλύτερη και για πέρα α π'τα πρώτα 2.000 $εκ^2$

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (160.000 ΔΡΧ.).

Β. Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Για διατομή μέχρι 1.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (270.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 $εκ^2$ μέχρι 2.000 $εκ^2$ και για πέρα από τα πρώτα 1.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (240.000 ΔΡΧ.).

γ. Για διατομή από 2.001 $εκ^2$ και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (220.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδίλων, με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο.προηγούμενο άρθρο 11.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (90.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, έγχυτο ή εκτοξευόμενο, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δε μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη(εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο σιδεοπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος.

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3 του «ΚΠΟΕΚΒΣ»

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (65.000 ΔΡΧ.).

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.2 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (160.000 ΔΡΧ.).

γ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε σεισμόπληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κλπ), ή για ανακατασκευή οριζόντιων και μόνο, στοιχείων(-πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1.,4.2.2.2., 4.2.2.3., και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν,ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή σιδερότυπο και το σιδεροπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλιό οπλισμό κλπ), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλιό φέροντα οργανισμό(καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλιόσκυρόδεμα κλπ.) και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται(τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα,ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.) Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκάρια, συνδετήρια δοκάρια)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.).

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.).

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων, την απομάκρυνση των προϊόντων της, τον καθαρισμό του παλιούσιδεροπλισμού την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομή:

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.0000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο απόαοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα(με σιδεροπλισμό μέχρι25 χγρ/$μ^3$), οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές απ'το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ), ανεξάρτητα απ'τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες,που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ').

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ), ή υπέρθυρο(πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

γ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.300

ΔΡΧ.).

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.200 ΔΡΧ.).

Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμο «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή (προμήθεια και μεταφορά υλικών με τη φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (180 ΔΡΧ.).

Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα απόκυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (17.000 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 19

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα απ'το πόσα και ποιά απ'τα παλιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά απ'τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας, απ'την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ'το εμβαδόν και τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα που επισκευάζεται.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών,μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευασθούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κλπ), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ'το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά απ'τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ'τα παλιά υλικά, εκτός απ'τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξυλεία, πλάκες, αδρανή, ασβέστη κλπ., φυσικές ή τεχνητές ίνες κλπ), μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά μαζίμε την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ'τη μορφή και τα υλικά απ'τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ραμποτέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφοπήχεις, καλαμωτές κλπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ εγκαταστάσεων κλπ.) Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ'το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 23

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολόγημα, τοπική

συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, πουαναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ'αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 24

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή,σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 25

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό(πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κλπ.), για αποκατάσταση όμοιου δάπεδου, που έπαθε ζημιές απ'το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν οι εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στη τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω απ'το στοιχείο που επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω απ' το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο(να αποξηλωθείτο παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά, και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνθεση ή συγκόλληση κ.λπ.) καθώς για να προσαρμοστεί και συνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο το δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 26

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κλπ) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές απ'το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ'αυτές που αναφέρονταιστο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (ΔΡΧ. 3.000 ΔΡΧ.).

Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές απ'το σεισμό,ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους κλπ (εκτός απ'τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται μετα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για τη σύνδεση με την παλιά εγκατάσταση κλπ.), καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται «καταποκοπή», για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχετευτική εγκατάσταση:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.).

β. Εγκατάσταση για την ύδρευση:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.).

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.).

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 28

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς σκάφη, οπτόπλινθοι με διάκενα, τσιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κλπ), ανεξάρτητα απ'το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κάτοψη με οσηδήποτε ακτίνα κλπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα πάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (σουβάντισμα, χρωματισμός κλπ., αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 29

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπόνδυλους από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες κλπ) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 28, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχρισμα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

ΣΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

Άρθρο 30

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1Β, 4.4.2Α, 4.4.3Α και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία

(προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελικώσεις κλπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κλπ., αποκάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κλπ.), εκτός απ'τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα και τους μανδύες κλπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες περικόχλια, παρεμβλήματα κλπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (650 ΔΡΧ.)

Άρθρο 31

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτό χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2.7, 4.4.2 και 4.4.3Α (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειάς του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κλπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΧΡ.).

Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες,για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «ΚΠΟΕΚΒΣ.» Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τιε δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο απ'τη μια επιφάνεια της πλάκας.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 34

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1. των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του «ΚΠΟΕΚΒΣ». Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κλπ.) εκτός απ'τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, «καταποκοπή», ανεξάρτητα απ'τον αριθμό των στύλων και των δοκαριών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (45.000 ΔΡΧ.).

Το παρόν τιμολόγιο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την κοστολόγηση αντιστοίχων εργασιών σε σεισμόπληκτα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής,δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Αριθ. οικ./1876/ΤΣΕΠ32.1 (2)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους σεισμόπληκτους του 1994 του Νομού Φλώρινας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 28.7.78 «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών του 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ» όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 867/79, 1048/80, 1133/81 και 1190/81.

2. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 32/23.1.95 (ΦΕΚ 16/Α/31.1.95), για «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 1ης Σεπτεμβρίου 1994 σε περιοχές του Νομού Φλώρινας».

3. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

4. Την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ16α/04/773/

29.11.90 σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών.

5. Την κοινή απόφαση Δ17α/02/56/Φ.2.2.1/14.7.94 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη».

– Επειδή οι αιτήσεις επισκευής ή ανακατασκευής για χορήγηση δανείου και έκδοση αδείας πρέπει να συνοδεύονται από ολοκληρωμένες μελέτες.

– Επειδή πολοί σεισμόπληκτοι δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση έγκαιρα.

– Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 της Π.Υ.Σ. 32/23.1.95 δίνεται στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τρία εξάμηνα ακόμη, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τεχνικών μελετών για την χορήγηση αδειών και χρηματοδότηση των σεισμοπλήκτων του Νομού Φλώρινας, που λήγει στις 31.7.95 για ένα εξάμηνο ακόμη δηλαδή μέχρι 31.1.96.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝ. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Αριθ. οικ./1877/ΤΣΕΠ32.1 (3)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους σεισμόπληκτους του 1994 του Νομού Λευκάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 28.7.78 «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών του 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ» όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 867/79, 1048/80, 1133/81 και 1190/81.

2. Τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 256/13.7.94 (ΦΕΚ 123/Α/21.7.94), 470/23.11.94 (ΦΕΚ 214/Α/7.12.94 και 80/3.3.95 (ΦΕΚ 55/Α/16.3.95), για την «Αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς της 25ης Φεβρουαρίου 1994, της 28.11.94 και 1.12.94 σε περιοχές του Νομού Λευκάδας».

3. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

4. Την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ16α/04/773/29.11.90 σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών.

5. Την κοινή απόφαση Δ17α/02/56/Φ.2.2.1/14.7.94 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη».

– Επειδή οι αιτήσεις επισκευής ή ανακατασκευής για χορήγηση δανείου και έκδοση αδείας πρέπει να συνοδεύονται από ολοκληρωμένες μελέτες.

– Επειδή πολλοί σεισμόπληκτοι δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση έγκαιρα.

– Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 της Π.Υ.Σ. 256/13.7.94 δίνεται στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τρία εξάμηνα ακόμη, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τεχνικών μελετών για την χορήγηση αδειών και χρηματοδότηση των σεισμοπλήκτων του Νομού Λευκάδας, που λήγει στις 21.7.95 για ένα εξάμηνο ακόμη δηλαδή μέχρι 21.1.96.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝ. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ